



voorgevel - bestaand
zuidwestgevel



rechtter zijgevel - bestaand
zuidoostgevel



achtergevel - bestaand
noordoostgevel



linker zijgevel - bestaand
noordwestgevel

intact gevelstucwerk;
alle gevelstucwerk behandelen met een anti-almiddel,
daarna reinigen middels stoomcleanen

beschadigd stucwerk;
alle loszittende gevelstucwerk verwijderen
en t.p.v. alle loszittende en / of verwijderde gevelstucwerk
nieuw stucwerk aanbrengen

beschadigd metselwerk;
metselwerk aanhalen en nieuw stucwerk aanbrengen

enkele beglazing;
alle gebroken beglazing van gevelkozijnen, ramen en deuren
vervangen door nieuwe beglazing en omzoomd door stopverf

schilderwerk;
de kleuren van schilderwerken volgens nader onderzoek

Projectnaam: Reuversweerd
Piepenbeltweg 3 te Brummen
Witte Rentmeesters en Makelaars
ing. P.K. Witte
Gevels bestaand

DIJKHOFBOUW

bouw en ontwerkbij

Gewijzigd:

Schaal:

1:100

A

Formaat:

A1

B

Datum:

2017-03-24

C

Tek. nr.:

Tekeningfase:

Omgevingsvergunning

Tekenaar:

RR

Project nr.:

20160038

OVG-01a